

【長崎県壱岐病院増築工事に伴う地質調査業務内訳書】

工種	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機械ボーリング							
	削孔費	砂質土 φ66mm	126	m			ノンコアボーリング
	削孔費	軟岩 φ66mm	91	m			ノンコアボーリング
	削孔費	中硬岩 φ66mm	35	m			ノンコアボーリング
	削孔費	玉石混じり土 φ66mm	28	m			ノンコアボーリング
	削孔費 ノンコア	砂質土 φ116mm	10	m			ノンコアボーリング
	削孔費 ノンコア	礫混じり土砂 φ116mm	5	m			ノンコアボーリング
サウディング及び原位置試験							
	標準貫入試験費	砂質土	126	回			
	標準貫入試験費	軟岩	126	回			
	標準貫入試験費	玉石混じり土	28	回			
	孔内载荷試験	普通载荷	2	回			
試料採取							
	トリプルサンプリング		3	試料			
室内土質試験							
	土粒子の密度試験		38	試料			
	土の含水比試験		38	試料			
	土の粒度試験	フルイ+沈降分析	38	試料			
	液性限界試験		3	試料			
	塑性限界試験		3	試料			
	湿潤密度試験		3	試料			
	一軸圧縮試験		3	試料			

	圧密試験		3	試料		
解析等調査業務						
	資料とりまとめ・断面図作成		1	式		電子データ（報告書内容、調査位置図及びボーリング柱状図CADデータ）含む
	報告書作成費	印刷製本費 3部	1	式		
仮設費						
	平坦地足場	高さ0.3m以下	7	箇所		
運搬費						
	資機材運搬費	3t車2.9t吊りクレーン付	1	式		
	フェリー航送代（ユニック車）		1	往復		
	フェリー航送代（軽トラック車）		1	往復		
その他間接調査費						
	ボーリング機械組立・解体		7	箇所		埋設物確認（試掘：手掘りGL-1.0m程度）、アスファルト簡易復旧（常温アスファルト）、残土泥水処理を含む
	準備及び後片付け		1	業務		
	調査孔閉塞		7	箇所		
	給水段取・給水		7	箇所		水は現地支給
	安全対策費	仮囲い（バリケード養生）	7	箇所		夜間点滅等設置含む
旅費交通費						
	旅費交通費		1	式		
	日当・宿泊費		1	式		
	往復旅行時間にかかる直接人件費		1	式		
施工管理費						
	施工管理費		1	式		
諸経費						
	諸経費		1	式		